OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS
GOBIERNO DE PUERTO RICO

Número de Caso:
2026-CER-303518

Certificación de Equipos de Energía Renovable

Datos de la Solicitud

De acuerdo a la información suministrada se solicita la certificación para equipo(s) de energía renovable Comercial-Privado , en territorio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según indicado(s) a continuación:

Solicitante: Michael Wight **Correo Electrónico:** mwight@discoverenergysys.com

Compañía: Discover Energy Systems

Datos de Equipo Certificado

Tipo de Equipo(s): Batería **Clasificación:** Equipo Nuevo

MARCA	MODELO	CERTIFICACIONES	ESPECIFICACIONES
Discover Energy Systems	CAB-106		Capacidad: 314 Ah Voltaje Nominal: 332.8 VDC Tipo de Batería: Lithium Iron Phosphate Tipo de Carga y Descarga: 157 A Dimensiones Nominales: 1,300 mm x 1,300 mm x 2,374 mm Peso Nominal: 3990 lbs Garantía Manufactura: 5 año(s)
Discover Energy Systems	CAB-160		Capacidad: 314 Ah Voltaje Nominal: 499.2 VDC Tipo de Batería: Lithium Iron Phosphate Tipo de Carga y Descarga: 157 A Dimensiones Nominales: 1,300 mm x 1,300 mm x 2,374 mm Peso Nominal: 4700 lbs Garantía Manufactura: 5 año(s)
Discover Energy Systems	CAB-210		Capacidad: 314 Ah Voltaje Nominal: 665.6 VDC Tipo de Batería: Lithium Iron Phosphate Tipo de Carga y Descarga: 157 A Dimensiones Nominales: 1,300 mm x 1,300 mm x 2,374 mm Peso Nominal: 5490 lbs Garantía Manufactura: 5 año(s)
Discover Energy Systems	CAB-266		Capacidad: 314 Ah Voltaje Nominal: 832.0 VDC Tipo de Batería: Lithium Iron Phosphate Tipo de Carga y Descarga: 157 A Dimensiones Nominales: 1,300 mm x 1,300 mm x 2,374 mm Peso Nominal: 6285 lbs Garantía Manufactura: 5 año(s)

Certificación de Equipos de Energía Renovable

Discover Energy Systems	CAB-318		Capacidad: 314 Ah Voltaje Nominal: 998.4 VDC Tipo de Batería: Lithium Iron Phosphate Tipo de Carga y Descarga: 157 A Dimensiones Nominales: 1,300 mm x 1,300 mm x 2,374 mm Peso Nominal: 7050 lbs Garantía Manufactura: 5 año(s)
Discover Energy Systems	CAB-372		Capacidad: 314 Ah Voltaje Nominal: 1164.8 VDC Tipo de Batería: Lithium Iron Phosphate Tipo de Carga y Descarga: 157 A Dimensiones Nominales: 1,300 mm x 1,300 mm x 2,374 mm Peso Nominal: 7875 lbs Garantía Manufactura: 5 año(s)
Discover Energy Systems	CAB-426		Capacidad: 314 Ah Voltaje Nominal: 1331.2 VDC Tipo de Batería: Lithium Iron Phosphate Tipo de Carga y Descarga: 157 A Dimensiones Nominales: 1,300 mm x 1,300 mm x 2,374 mm Peso Nominal: 8675 lbs Garantía Manufactura: 5 año(s)

División de Edificabilidad

Se recomienda la instalación del equipo de fuente de energía renovable sometido ante la OGPe, a tenor con el Reglamento para la Certificación de Sistemas de Energía Renovable y el Reglamento Conjunto para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, vigentes.

Condiciones Especiales

Bajo ninguna circunstancia, deberá interpretar que esta certificación implique la aprobación de instalación de equipos en un proyecto de construcción, ni que se autorice iniciar obras de construcción de clase alguna, sin el trámite del correspondientes permiso de construcción.

Certificación de Equipos de Energía Renovable

Firmas / Sellos

Fecha de Expedición:
16/APR/2026

Norberto Almodóvar Vélez
Secretario Auxiliar
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico
Oficina de Gerencia de Permisos

Norberto Almodóvar Vélez

Secretario Auxiliar de la OGPe

SBP SINGLE BUSINESS PORTAL